


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY - KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI



W1		PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA nawierzchnia bitumiczna - KR1, G4
	3 cm	warstwa ścieralna AC 8 S 50/70
	4 cm	warstwa wiążąca AC 8WS 50/70
$E_t=80 \text{ MPa}$	23 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ - kruszywo łamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie
$E_t=50 \text{ MPa}$	30 cm	warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym $C_{1,5/2}$
	60 cm	RAZEM